1. sz. melléklet 2 db Padel pálya alépítményének kialakításához

Ssz.	Tétel szövege	menny.	egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	A munkahelyen képződő építési és kommunális hulladék, törmelék, bontott anyag elszállítása, lerakása lerakóhelyi	36	m3				
2.	Munkahelyi depóniából építési törmelék , bontási sitt stb. folyamatos összegyüjtése és rendszeres konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	36	m3				
3.	Behajtási engedélyek költsége, ügyintézése	1	tétel				
4.	Meglévő rekortán burkolat bontása	462	m2				
5.	Aszfalt burkolat és beton alapréteg vágása 150mm vastagságig	256	fm				
6.	Aszfalt és betonréteg gépi törése (5cm aszfalt + 10cm beton réteggel számolva)	19,5	m3				
7.	Tereprendezés a -0,5 m szintre: humuszos, törmelékes és tört beton talajréteg leszedése, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	25,6	m3				
8.	Kavicságy készítése tömörítéssel E2 min.>75 N/mm2 - 10cm vastagságban	5,12	m3				
9.	**Betonacél szerelése, minősége: B500C) 12 mm átmérő**	1,534	t				
10.	Monolit vasbeton talpgerenda betonozása betonminőség: C30/37-XC4-XA2-XV1(H)-16-F2	20,48	m3				